



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (กองช่าง)

ที่ ชม ๕๘๙๐๓/๒๔๔

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๒

บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๒ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล งบประมาณจำนวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๙๑๕,๒๙๕.๖๗ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกเจ็ดสตางค์) ตามบันทึกขออนุมัติของกองช่างเรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

### ๒.ข้อเท็จจริง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล- งานพัสดุ จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการดังกล่าวข้างต้นและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสสมยอมในการเสนอราคา และเพื่อให้ได้ราคากลางสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่เป็นปัจจุบัน จึงขออนุมัติใช้ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๒ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล งบประมาณจำนวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๙๑๕,๒๙๕.๖๗ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียด ดังกล่าวเพื่อที่ฝ่ายพัสดุจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

### ๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา หวันแดง)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณัชชา อินตา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นายสุพัฒน์พงษ์ เวศรานุรักษ์)

กรรมการ/เลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

/ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่




(นางวัลภา รังสิยานนท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

การพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายธเนศ โภษะคำลือ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชอย 2

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2775.00 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านตาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านตาล

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	670,939.50	1.3642	915,295.67	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ภาษี 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	915,295.67	ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ	915,295.67	

(ตัวอักษร)

(เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

เฉลี่ยราคา ประมาณ

- บาท/ตร.ม.

.....ประมาณราคา

(นายสุพรรณ นันตะหมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....เห็นชอบ

(นางจินตนา หวันแดง)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาล

.....อนุมัติ

(นายชเนศ โกลูก้าลือ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับราคากับราคา  
ดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานฯ

(นางจินตนา หวันแดง)

รองปลัดเทศบาล

.....กรรมการ

(นายฉันทา อินตา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายสุพัฒน์พงษ์ เวศรานุกัณฑ์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง  
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายชอย 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง
1	งานการตบแต่งไหล่ทางพร้อมทำความสะอาดผิวทาง	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานซ่อมพื้นทางเดิม							
	3.1 งานลงหินคลุกพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	3.2 งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
4	งานผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต							
	4.1 งาน Tack Coat	ตร.ม.	2,775.00	15.02	41,680.50	1.3642	20.49	56,860.54
	4.2 Asphalt Concrete(ปูนฉาบ Tack Coat) ทหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,775.00	226.76	629,259.00	1.3642	309.35	858,435.13
5	งานอุปกรณ์ความสูงจราจร							
	5.1 งาน สีเทอรันิม ขาว - เหลือง	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
					670,939.50			
							รวม	915,295.67
							ราคากลาง	915,295.67

ตัวอักษร (-) กำและลบที่หนึ่งพื้นที่หนึ่งสองร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

- ① ผลรวมค่าจ้างงานก่อนสร้าง
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =  $1 + [(2)/(1) \times (3)]$
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor  $F_N$ ) = ③ x ④

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายสุพรรณ นันตะหนัน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

	670,939.50
	-
	1.3642
	1.0000
	1.3642